



E18 Hjulsta-Kista E101 Ledningsomläggningar

Ledningsomläggningar och utförande av bygg- och GC-vägar

Omfattning

Utförande av ca 2000 m gång- och cykelvägar, byggtransportvägar, 4800 m schakt för högspänningsledningar, 1000 m dagvattenledningar samt ny vattenledning på Järvafältet. Vattenledning utförd dels i stål, längd ca 2000 m dimension 800 mm. PE-rör dimension 900 mm, längd 770 m. Ställedning förlagd i öppen schakt, PE-ledning utförd med styrd borrhning.



Beställare

Vägverket
Eva Nordberg 0771-119119
eva.nordberg@vv.se

Tider

Arbetet påbörjades mars 2009 och pågick till december 2009.

Kontraktssumma

Slutkostnaden för detta projekt var ca 30 miljoner kronor.

Organisation JVAB

Arbetschef: Per-Olov Karlsson
Platschef: Jonas Svensson
Arbetsledare: Per-Olof Eklund
Utsättare: Ulf Nilson och Cesar Montoya