



E18 Hjulsta-Kista E101 Ledningsomläggningar

Ledningsomläggningar och utförande av bygg- och GC-vägar

Omfattning

Utförande av ca 2000 m gång- och cykelvägar, byggtransportvägar, 4800 m schakt för högspänningsledningar, 1000 m dagvattenledningar samt ny vattenledning på Järvafältet. Vattenledning utförd dels i stål, längd ca 2000 m dimension 800 mm. PE-rör dimension 900 mm, längd 770 m. Stålleddning förlagd i öppen schakt, PE-ledning utförd med styrd borrhning.



Beställare

Vägverket (Numera Trafikverket)

Tider

Arbetet påbörjades mars 2009 och pågick till december 2010.

Kontraktssumma

Slutkostnaden för detta projekt var ca 40 miljoner kronor.