



Ulvsundadepån

Grovschakt och grundläggning

Omfattning

Ulvsundadepån byggdes vid kvarteret Magneten i Ulvsunda industriområde, Stockholms stad. Depåbyggnaden har funktioner för uppställning för 56 vagnar, städning och dagligt underhåll, vagn- och karosserireparationer, målning, klottersanering, hjulsvarvning, förråd samt kontors och personalutrymmen. Den totala byggnadsytan var ca 30 000 m².

Entreprenaden omfattade sprängning och borttransport av ca 85 000 m³ berg, 2 800 m² vajersågad släntyta, bergförankring med selektiv bultning och skyddsnet, grovschakt och fyllning upp till terrassbotten för grundläggning, platsgjutning av betongfundament och sättning av prefabricerade betongfundament för uppställnings- och städhallen samt diverse kanalisations- samt markbeläggningsarbeten.



Beställare

AB Storstockholms Lokaltrafik

Tider

Arbetet påbörjades år 2012 och pågick till 2013.

Kontraktssumma

Kontraktssumman för detta projekt är cirka 36 Mkr.

Entreprenadform

Utförandentreprenad

Organisation JVAB

Arbetschef: Edmund van der Heijden