



Avtalsvillkor ledningsinspektion

Förberedelser

Vi kan bistå med material och hjälp med förberedelserna om så beställs vid bokning. I annat fall gäller nedan angivna förutsättningar.

Generellt

Samtliga brunnar och anordningar förutsätts vara fullt åtkomliga för arbetsfordonet.

Filmning

Innan filmning av ledningar enligt P 93 påbörjas skall aktuella ritningar överlämnas, brunnar vara åtkomliga, ledningar färdiglagda. Vid nivåmätning skall höjder i brunnar anges.

Med hänvisning till P 93 skall spolning alltid utföras före besiktning av nylagd ledning.

Provtryckning

Vid provtryckning av vattenledning skall ritning överlämnas och dragsäkra huvar vara monterade med slang uppdragen ovan marknivån i endera änden av ledningen. I slangändan skall ventil med atlasanslutning vara monterad. Vattenledningen skall vara vattenfylld och fri från luft. Huvudventil och servisventiler skall vara helt stängda.

Provtryckning med vatten utförs enligt P 78 alt P 79 beroende på ledningstyp.

Provtryckning med luft utförs enligt P91.

Filmbussen är i enlighet med krav i AFS 2006:8 ackrediterad som kontrollorgan typ C enligt standarden 17020:2012 Ackrediteringsnummer 8022. Kontrollorgan är SWEDAC. Ackrediteringen omfattar provtryckning med övertryck med gas upp till 0,3 bar.

Säkerhet

Vid provtryckning får ingen person vistas i plan med provtryckt rör eller inom avspärrat område. Vid provtryckning med luft skall ledningen vara tömd på vatten. Inget arbete på den trycksatta ledningen får utföras under provningstiden.

För detta ansvarar beställaren.

Avbeställning

Vid avbeställning mindre än 48 timmar innan avtalad tid, eller vid undermåliga förberedelser som omöjliggör kontroll, debiteras etableringskostnad samt 2 tim. för filmbuss. Spolbil debiteras enligt självkostnadsprincipen.